

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego na projektowanych stanowiskach słupowych
ADRES INWESTYCJI : m. Gozdziówka gm. Stanisławów
INWESTOR : Gmina Stanisławów
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów
WYKONAWCA ROBÓT : Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak
ADRES WYKONAWCY : Stojadła, ul. Leśna 27 05-300 Mińsk Maz.
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartłomiej Szcześniak (Elektroenergetyczna)
DATA OPRACOWANIA : 16.10.2023

WYKONAWCA : **Zakład Instalacji Elektrycznych
Bartłomiej Szcześniak
ul. Warszawskie Przedmieście 38/60
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 514-957-215
NIP 8222177163, REGON 145892032**

Data opracowania
16.10.2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa sieci kablowej nN 0,4kV nr 1			
1	KNNR 5 d.1 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
		10,24	m ³	10,240	
				RAZEM	10,240
2	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
3	KNNR 5 d.1 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
		7,68	m ³	7,680	
				RAZEM	7,680
4	KNNR 5 d.1 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie i w rurach osłonowych gładkich SRS 75 i karbowanych DVK 75	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
5	KNNR 5 d.1 0707-03	Układanie kabli po słupie	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
6	d.1	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	.		
		1	.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Budowa sieci napow. nN OU nr 2			
7	KNNR 5 d.2 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - krańcowy o długości do 10.5 m	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNNR 5 d.2 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 5 d.2 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n o przekroju 2x25 mm ²	km. przew.		
		0,084	km. przew.	0,084	
				RAZEM	0,084
10	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż wysięgników	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNNR 5 d.2 0906-03	Montaż odgromnika na słupie nr 2/11/UG	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 d.2 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat. III	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
14	KNNR 5 d.2 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
15	d.2	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	.		
		1	.	1,000	
				RAZEM	1,000